

Załącznik nr 1

Zakres robót.

1. korytowanie - głębokość 30cm - powierzchnia 120m²
2. wywóz urobku na odległość do 5km
3. wykonanie podbudowy - kamień tłuczeń 0-63 grubość 20cm po uwałowaniu
4. nawierzchnia z frezu asfaltowego - grubość 6cm po uwałowaniu