

Przedmiar wykonania boiska 10x20m

lp	opis	ilość	j.m
1	wykonanie podbudowy	200	m2
2	dostawa i montaż nawierzchni polipropylenowej wraz z pomalowaniem linii	200	m2
3	słupki do siatkówki z tulejami i siatką	1	kpl
4	bramka 3x2x0,5 stalowa z tulejami i siatką	2	szt
5	Zestaw do koszykówki model 663 z tablicą 120x90, obręcz stała, wysięg 160cm	2	szt
6	furtka 2x1m z montażem	1	szt
7	montaż sprzętu sportowego	1	kpl
8	ogrodzenie z siatki piłkochwytywnej o wysokości 4m , 2m dół oczko 10x10 2m góra oczko 4,5x4,5 wraz z montażem	60,00	mb
9	Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót (mapę dostarcza zamawiający)	1	kpl