

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POMIESZCZENIE PRYSZNICÓW			
1	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 41.728	m ² m ²	 41.728	
				RAZEM	41.728
2	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 41.728	m ² m ²	 41.728	
				RAZEM	41.728
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 8.55	m ² m ²	 8.550	
				RAZEM	8.550
4	KNR AT-27 d.1 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 22.41	m ² m ²	 22.410	
				RAZEM	22.410
5	KNR AT-27 d.1 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 22.41	m ² m ²	 22.410	
				RAZEM	22.410
6	KNR 2-02 d.1 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 34.56	m ² m ²	 34.560	
				RAZEM	34.560
7	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (izolacja posadzki w pomieszczeniu) 8.55	m ² m ²	 8.550	
				RAZEM	8.550
8	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 8.55	m ² m ²	 8.550	
				RAZEM	8.550
9	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu pryszniców 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02 d.1 1101-02	Podkłady betonowe na stropie gr 5 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym - posadzka 8.55	m ³ m ³	 8.550	
				RAZEM	8.550
11	KNR AT-27 d.1 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 8.55	m ² m ²	 8.550	
				RAZEM	8.550
12	KNR AT-27 d.1 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm 8.55	m ² m ²	 8.550	
				RAZEM	8.550
13	KNR-W 2-02 d.1 1108-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej 8.55	m ² m ²	 8.550	
				RAZEM	8.550
14	kalk. własna d.1	Dostawa i montaż deszczownic wraz z podłączeniem 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR-W 2-15 d.1 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2-15 d.1 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-15 d.1 0232-02	Brodziki natryskowe 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
18	kalk. własna d.1	Podłączenie umywarek i pryszniców do sieci wod - kan 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	d.1 kalk. własna	Próba szczelności instalacji wod - kan	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy prysznicowej (3 stanowiska prysznicowe, płyta HPL, ścianki do wys. 2,0 m, z dolnym przeswitem pomiędzy ścianką i posadzką równą 15 cm, montowane na stelażu aluminiowym, z drzwiami z blokadą systemową, ilość ok 12 m2, przykładowy system Eltette)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.1 KNR-W 2-15 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	d.1 KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - głowica termostatyczna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	d.1 KNR-W 2-15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	d.1 kalk. własna	Demontaż starej instalacji wod - kan (5 podejść, rurociągi z tworzyw sztucznych - 15,0 mb)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.1 KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
26	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż lustra nad umywalkami	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż kinkietów nad umywalkami	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	d.1 KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.1 KNNR 5 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż sufitu podwieszanego typu Armstrong	m ²		
		8.55	m ²	8.550	
				RAZEM	8.550
2		POMIESZCZENIE SZATNI			
31	d.2 KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		54.51	m ²	54.510	
				RAZEM	54.510
32	d.2 KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych (ściany i sufit w pom nr 2) (2.10*2*3.26)+(1.96*2*3.26)	m ²		
			m ²	26.471	
				RAZEM	26.471
33	d.2 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome (pom nr 2) (2.10*2*3.26)+(1.96*2*3.26)	m ²		
			m ²	26.471	
				RAZEM	26.471
34	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż sufitu podwieszanego typu Armstrong (pom 2 i 3)	m ²		
		8.74	m ²	8.740	
				RAZEM	8.740
35	d.2 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (pom nr 3)	m ²		
		23.22	m ²	23.220	
				RAZEM	23.220
36	d.2 KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą (pom nr 3)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.2*2*2.70)+(2.1*2*2.70)	m ²	23.220	
				RAZEM	23.220
37	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (izolacja posadzki w pomieszczeniu) 8.74	m ² m ²		
				8.740	
				RAZEM	8.740
38	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 8.74	m ² m ²		
				8.740	
				RAZEM	8.740
39	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu 2 i 3 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-02 d.2 1101-02	Podkłady betonowe na stropie gr 5 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym - posadzka 8.74	m ³ m ³		
				8.740	
				RAZEM	8.740
41	KNR-W 2-02 d.2 1108-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej 8.74	m ² m ²		
				8.740	
				RAZEM	8.740
42	KNNR 5 d.2 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact 4	kpl. kpl.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
43	KNNR 5 d.2 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 2-02 d.2 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.10	m ² m ²		
				1.890	
				RAZEM	1.890
3		KORYTARZ			
46	KNR-W 2-02 d.3 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud - montaż płyt g-k na gotowym stelażu 4.73	m ² m ²		
				4.730	
				RAZEM	4.730
47	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 9.70+19.4	m ² m ²		
				29.100	
				RAZEM	29.100
48	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.73	m ² m ²		
				4.730	
				RAZEM	4.730
49	KNR 2-02 d.3 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 19.40	m ² m ²		
				19.400	
				RAZEM	19.400
50	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 9.70	m ² m ²		
				9.700	
				RAZEM	9.700
51	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych (sufit) 4.73	m ² m ²		
				4.730	
				RAZEM	4.730
52	KNNR 5 d.3 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNNR 5 d.3 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - lampy oświetlenia ewakuacyjnego 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR 2-02 d.3 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.10*2	m ²		
			m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
56	d.3 kalk. własna	Naprawa ubytków stopni schodowych betonowych i posadzki betonowej	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
57	d.3 kalk. własna	Podłączenie grzejnika w pomieszczeniu biurowym z instalacją c.o. w łazience (7,0 mb rury z tworzyw sztucznych + komplet złączek)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000