

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przeciwpożarowe wydzielenie klatki schodowej w budynku ORS w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 14						
1			Wymiana drzwi przeciwpożarowych na klatkę schodową			
1.1			Wymiana drzwi o klasie pożarowej EI30 (dotyczy poziomów: 0,00; +2,75; +5,75; +8,75; +11,75; +15,05; +18,75)			
1	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
2			Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	kpl.		
d.1.	kalk. własna		8	kpl.	8,000	
					RAZEM	8,000
3			Przygotowanie otworu pod montaż stolarki drzwiowej	kpl.		
d.1.	kalk. własna		(2*2,1+1)*8	kpl.	41,600	
					RAZEM	41,600
4			Montaż drzwi stalowych płaszczowych wewnętrznych - jednokrzydłowe, o odporoności ogniowej EI30 - światło przejścia 90x200	kpl.		
d.1.	kalk. własna		8	kpl.	8,000	
					RAZEM	8,000
5	KNR-W 4-01 0708-01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm	m		
d.1.			((2*2,1+1)*2)*8	m	83,200	
					RAZEM	83,200
6	KNR-W 2-02 0830-02		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
d.1.			(10,4*0,15)*8	m2	12,480	
					RAZEM	12,480
7	KNR AT-27 0103-05		Gruntowanie ręczne	m2		
d.1.			(10,4*0,15)*8	m2	12,480	
					RAZEM	12,480
8	KNR 2 1401-05		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
d.1.			(10,4*0,15)*8	m2	12,480	
					RAZEM	12,480
1.2			Wymiana drzwi o klasie pożarowej EI60 (dotyczy poziomów: +21,39)			
9	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
10			Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki	kpl.		
d.1.	kalk. własna					

			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
11 d.1. 2	kalk. własna		Przygotowanie otworu pod montaż stolarki drzwiowej 2*2,1+1	kpl. kpl.		5,200
					RAZEM	5,200
12 d.1. 2	kalk. własna		Montaż drzwi stalowych płaszczowych wewnętrznych - jednokrzydłowe, o odporności ogniowej EI60 - światło przejścia 80x200 1	kpl. kpl.		1,000
					RAZEM	1,000
13 d.1. 2	KNR-W 4-01 0708-01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm (2*2,1+0,9)*2	m m		10,200
					RAZEM	10,200
14 d.1. 2	KNR-W 2-02 0830-02		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 10,2*0,15	m2 m2		1,530