

## Przedmiot zamówienia. Zakres robót SP1

Rozbiórka istniejącej nawierzchni (frezowanie nawierzchni z wywozem)	393,50	m2
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem (10cm)	195,00	m2
Skropienie nawierzchni bitumem	393,50	m2
Nawierzchnia mineralno-bitumiczna - warstwa wiążąca - grubość po zagęszcz. 4cm	195,00	m2
Skropienie nawierzchni bitumem	195,00	m2
Nawierzchnia mineralno-bitumiczna - warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 4cm	195,00	m2
Nawierzchnia mineralno-bitumiczna - warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 6cm	198,50	m2
Humusowanie skarp z obsianiem trawą (10cm)	65,00	m2
Przełożenie betonowej kostki chodnikowej	160,00	m2
Uzupełnienie obrzeża	50,00	m2
Korytowanie + wykonanie podbudowy – kamień 0-63,	10	cm
Ułożenie nawierzchni z kostki betonowe (8cm) "Holland"	265	m2
Zabudowa krawężników	156	mb