

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

„Bieżące utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej w Lędzinach stanowiącej własność Gminy Lędziny”.

I) Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącej konserwacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lędziny. Zakres prac do wykonania obejmuje:

1. czyszczenie studni rewizyjnych, czyszczenie wpustów z przykanalikami

Po oczyszczeniu i zdjęciu kratki należy dokonać oczyszczenia studzienki ściekowej (wpustu) aż do dna osadników. Czyszczenia należy dokonać przy zastosowaniu specjalnych samochodów próżniowo-ssących. Oczyszczanie przykanalików należy wykonać za pomocą urządzeń ssąco-tłocznych do ciśnieniowego czyszczenia przewodów kanalizacyjnych zainstalowanych na samochodach specjalistycznych. Czyszczenie studni rewizyjnej wykonać przy zastosowaniu samochodów z urządzeniami ssąco-tłoczającymi. W przypadku wystąpienia stwardniałych zanieczyszczeń należy je oczyścić ręcznie. W przypadku czyszczenia studni rewizyjnych, roboty należy każdorazowo uzgodnić ze spółką „Partner”

2. czyszczenie kolektorów kanalizacji deszczowej, czyszczenie kratki na wpuście

3. czyszczenie ścieków korytkowych,

4. wywiezienie i utylizacja odpadów powstających z czyszczenia wpustów z przykanalikami, kolektorów kanalizacji deszczowej, kratki na wpuście, ścieków korytkowych,

Wydobyte zanieczyszczenia powstałe w wyniku prac konserwacyjnych ujętych w punktach 1,2,3,5 należy załadować do dowolnych środków transportu jeżeli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów lub do pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią jeżeli nieczystości są cuchnące, czy gnijące, a następnie wywieźć je na składowisko odpadów. Odpady powinny być przekazane wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, w tym przypadku do ich składowania.

5. uzupełnienie brakujących żeliwnych pokryw na włazach studni oraz rusztów na wpustach deszczowych.

Wpust uliczny żeliwny typ ciężki ściekowy Dn 650x450mm.

6. wykonywanie monitoringu (inspekcji TV) wyznaczonego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z nagraniem na nośniku elektronicznym

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed rozpoczęciem robót pracownicy powinni sprawdzić stan bezpieczeństwa w miejscu pracy. Roboty remontowe należy wykonywać po zabezpieczeniu obszaru prowadzonych robót i oznakowaniu go stosownymi znakami drogowymi i urządzeniami ostrzegawczo-zabezpieczającymi. Roboty mogą wykonywać jedynie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP na danym stanowisku pracy. Pracownicy znajdujący się w rejonie robót powinni być ubrani w odpowiednią odzież ochronną. Specjalistyczny sprzęt powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót.

Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót powinny zapewnić prawidłowe ich wykonanie oraz nie stwarzać zagrożenia dla osób i mienia w rejonie prowadzonych prac konserwacyjnych.

Wymagania dotyczące środków transportu.

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń oraz gruntu Wykonawca powinien użyć środków transportowych spełniających wymagania określone w punkcie III.

Kontrola jakości robót.

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności oczyszczania, czy udrażniania urządzeń odwadniających, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie I.

Odbiór robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną jeżeli zostały zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie I. Odbiór robót następuje protokolarnie na podstawie wcześniej przeprowadzonej kontroli jakości robót. Odbiorowi podlega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Zakończenie robót oraz gotowość ich do odbioru zgłasza Wykonawca telefonicznie lub drogą mailową 32 21 66 511 wew. 162, gospodarkamiejska@ledziny.pl. W przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót odbiega od wymaganej Specyfikacją pracownik wyznaczy roboty poprawkowe i ustali nowy termin odbioru. W razie powtarzających się przypadków nieodpowiedniego wykonania poleceń Zamawiający nałoży na Wykonawcę stosowne kary.

Sposób rozliczenia robót.

Rozliczenie robót nastąpi na podstawie cennika robót stanowiącego załącznik do oferty.

Dokumenty odniesienia:

Przepisy prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z późn. zm);
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.);
3. 2086 z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku Nr 62 poz. 602 z późn. zm.).
5. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993", w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. z 1996r. Nr 96 poz. 437).

II) termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie realizacji zadania od dnia podpisania umowy
- zakończenie prac związanych z realizacją zamówienia: 31.12.2017 r.

III) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

- w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonały co najmniej jedno odrębne zadanie w okresie ostatnich trzech lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszej umowy, tzn. prowadzili prace związane z konserwacją i utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej wyposażonej w wpusty uliczne, studnie rewizyjne, przykanaliki i separatory substancji ropopochodnych o wartości nie mniejszej niż 50 000 złotych
- posiada potencjał techniczny i personalny niezbędny do wykonania zamówienia, tj. posiadają lub będą dysponować sprzętem w postaci: - pojazd do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji deszczowej sieci sanitarnej i burzowej oraz usuwania zatorów w sieciach, - pojazd z kamerą inspekcyjną do monitoringu (inspekcji TV).