

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO**

1. opis przedmiotu zamówienia: Remont korytarza budynku przy ul. Łędzińskiej 47.
2. termin wykonania zamówienia: 30 dni od podpisania umowy
3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadanie wiedzy i doświadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a także sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwalająca na należyte wykonanie zadania
4. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 - akceptację wzoru umowy
5. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: Drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście z Wydziałem Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych.
6. wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: Brak wymaganego wadium
7. termin związania ofertą: 30 dni
8. opis sposobu przygotowywania ofert: uzupełnienie wersji papierowej oferty wpisując proponowane kwoty. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres um@ledziny.pl lub w sekretariacie UM Łędziny, **43-143 Łędziny, Łędzińska 55, Pokój 112 do dnia 24.07.2017 do godziny 12.00.**
9. opis sposobu obliczenia ceny: porównanie ofert, $Cena = Cena_{\text{minimalna}} / Cena_{\text{weryfikowana}} * 100$
10. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena 100%
11. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: brak.
12. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: brak
13. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: WZÓR UMOWY

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

13.07.17
Data i podpis Kierownika Zamawiającego

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Wójcik

Zastępca Naczelnika Wydziału
Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gospodarczego,
Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych

mgr Jacek Saternus

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KORYTARZ I PIĘTRO OD SZKLANCH DRZWI PGK PARTNER DO DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATKI SCHODOWEJ MIESZKAŃ (OBOK ŻŁOTNIKA)			
1	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem ta-	m ²		105.118
d.1	0713-02	pet na stropach,biegach i spocznikach 9.39*1.95+23.63*2.49+14.27*1.96 <SUFIT>	m ²	105.118	
				RAZEM	105.118
2	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		105.118
d.1	01 1216-01	< 100% foli > 105.118	m ²	105.118	
				RAZEM	105.118
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem ta-	m ²		280.903
d.1	0713-01	pet na ścianach 2.97*(9.39+23.63+14.27)*2<ŚCIANY>	m ²	280.903	
				RAZEM	280.903
4	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		28.090
d.1	0802-06	[2.97*(9.39+23.63+14.27)*2]*10%<ŚCIANY- PRZYJĘTO 10% POWIERZ- CHNI ŚCIAN >	m ²	28.090	
				RAZEM	28.090
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		280.903
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.97*(9.39+23.63+14.27)*2<ŚCIANY>	m ²	280.903	
				RAZEM	280.903
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		105.118
d.1	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome 9.39*1.95+23.63*2.49+14.27*1.96<SUFIT>	m ²	105.118	
				RAZEM	105.118
7	KNNR 2	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego ANALOGIA PRZYKLEJE-	m ²		28.090
d.1	1406-02	NIE SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO W MIEJSCU SKŁADANIA PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH [2.97*(9.39+23.63+14.27)*2]*10%<ŚCIANY- PRZYJĘTO 10% POWIERZ- CHNI ŚCIAN>	m ²	28.090	
				RAZEM	28.090
8	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez	m ²		386.021
d.1	1401-05	gruntowania 105.118+280.903<SUFIT I ŚCIANY>	m ²	386.021	
				RAZEM	386.021
9	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		105.118
d.1	1215-08	<trzykrotnie> 105.118	m ²	105.118	
				RAZEM	105.118
2		WIATROŁAP ORAZ GŁÓWNY HOLL W BUDYNKU			
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem ta-	m ²		68.732
d.2	0713-02	pet na stropach,biegach i spocznikach 4.30*1.5+10.45*5.96<SUFIT>	m ²	68.732	
				RAZEM	68.732
11	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		68.732
d.2	01 1216-01	< 100% foli > 68.732	m ²	68.732	
				RAZEM	68.732
12	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem ta-	m ²		126.217
d.2	0713-01	pet na ścianach 2.90*(1.5+1.5+0.9+0.9)<ŚCIANY WIATROŁAPU> 5.02*(10.45+5.96+5.96)<ŚCIANY W HOLU>	m ² m ²	13.920 112.297	
				RAZEM	126.217
13	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		12.622
d.2	0802-06	126.217*10%<PRZYJĘTO 10% POWIERZCHNI ŚCIAN>	m ²	12.622	
				RAZEM	12.622
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		126.217
d.2	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe 126.217<ŚCIANY>	m ²	126.217	
				RAZEM	126.217
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		68.732
d.2	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome 68.732<SUFIT>	m ²	68.732	
				RAZEM	68.732
16	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez	m ²		194.949
d.2	1401-05	gruntowania 68.732+126.217<SUFIT I ŚCIANY>	m ²	194.949	
				RAZEM	194.949

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.2 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		0.000
		0	m	0.000	
18	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		68.732
		<trzykrotne> 68.732	m ²	68.732	
3		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W HOLU GŁÓWNYM		RAZEM	68.732
19	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		2.000
		2	szt.	2.000	
20	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (PARAPETY ZE-WNĘTRZNE)	m ²		0.800
		0.25*1.6*2	m ²	0.800	
21	KNR 0-19 d.3 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ²	m ²		5.250
		1.5*1.75*2	m ²	5.250	
22	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		0.960
		0.30*1.6*2	m ²	0.960	
4		WYMIANA GRZEJNIKÓW W HOLU GŁÓWNYM		RAZEM	0.960
23	KNR 4-02 d.4 0520-06	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2.0 m	szt.		7.000
		7	szt.	7.000	
24	KNNR 4 d.4 0418-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm	szt.		2.000
		2	szt.	2.000	
5		RUSZTOWANIE		RAZEM	2.000
25	KNR 2-02 d.5 1605-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 7 m	m ²		68.732
		68.732	m ²	68.732	
26	KNR 2-02 d.5 1605-07	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wyk.na ścianach przy wys.rusztow.do 7 m	m ²		126.217
		126.217	m ²	126.217	
				RAZEM	126.217