

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Pom. sanitarne 0.41
ADRES INWESTYCJI : Łędziny, ul. Łędzińska 47
INWESTOR : Gmina Łędziny
ADRES INWESTORA : Łędziny

Sporządził: :
Data opracowania: : Kwiecień 2016

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE			
1.1		0.41			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
1		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - SKUCIE PŁYTEK I TYNKÓW	m ²		
d.1.	0701-06				
1	analogia	poz.17	m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - SKUCIE PŁYTEK, WYRÓWANIE PODŁÓG	m ²		
d.1.	0701-12				
1	analogia	poz.18	m ²	5.320	
				RAZEM	5.320
4		Demontaż wraz z utylizacją istniejącej stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem, przebudową otworów, wykonaniem nadproży	kpl		
d.1.	kalk. własna				
1		2.0	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe D1 (90/200)	szt.		
d.1.	1025-01				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone D1 (90/200)	m ²		
d.1.	1022-01				
1		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
7		Dostawa i montaż drzwi w systemie ścianek sanitarnych (80/200)	m ²		
d.1.	kalk. własna				
1		0.8*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
8	KNR-W 4-01	Zeskrobanie starych warstw farb	m ²		
d.1.	0713-01				
1	analogia	2*(2.80+1.90)*1.00	m ²	9.400	
				RAZEM	9.400
9	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
d.1.	202 2030-02				
1		2.80*1.90	m ²	5.320	
				RAZEM	5.320
10	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie me- talowym 50	m ²		
d.1.	202 2027-03				
1		3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		poz.8+poz.17	m ²	33.800	
				RAZEM	33.800
12	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2011-04				
1		poz.8	m ²	9.400	
				RAZEM	9.400
13	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.	2011-08				
1		poz.8	m ²	9.400	
				RAZEM	9.400
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		poz.1	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR AT-40	Isolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w pływie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
d.1.	0413-01				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
16 d.1. 1	KNR AT-40 0413-03	Isolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
		poz.9	m ²	5.320	
				RAZEM	5.320
17 d.1. 1	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (KOLORYSTYKA I WYMIARY PŁYTEK ORAZ SPOIN DO USTALENIA Z ZAMAWIAJĄCYM) (2*(2.80+1.20+0.50)+3*(1.90))*2.00-(0.80+0.80+0.90)*2.00	m ²		
			m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
18 d.1. 1	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą (PŁYTKI GRESOWE, ANTYPOŚLIZGOWE MIN. GRUPA R10, KOLORYSTYKA I WYMIARY PŁYTEK ORAZ SPOIN DO USTALENIA Z ZAMAWIAJĄCYM)	m ²		
		poz.9	m ²	5.320	
				RAZEM	5.320
19 d.1. 1	KNNR 2 1402-04 analogia	Malowanie farbą lateksową trzykrotnie podłoży gipsowych - farba lateksowa wysokogatunkowa	m ²		
		poz.8+poz.9	m ²	14.720	
				RAZEM	14.720
20 d.1. 1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3	m ²		
		poz.1	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
21 d.1. 1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1. 1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
23 d.1. 1	KNR 5-08 0516-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - przykręcanych -2x40W - przelotowych (OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED TYP 5Y 2500LM E IP44 34 840 lub równoważne)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1. 1	KNR-W 5-08 0307-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynekowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1. 1	KNR-W 5-08 0309-05 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegownicowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.1. 1	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1. 1	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
28 d.1. 1	kalk. własna	Zamontowanie wentylatora mechanicznego uruchamianego włącznikiem światła do kratki wentylacyjnej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1. 1	kalk. własna	Przebudowa i uzupełnienia instalacji sanitarnych (w tym przełożenie pod blat podłączenia umywalki i kranu stojącego oraz odejścia wody na pralkę)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1. 1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.1. 1	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1. 1	KNNR 4 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze z syfonem (szer. umywalki ok. 60 cm, wpuszczona w blat laminowany na całą szerokość ściany dł. ok 1.9m x szer ok. 0.55m, prześrzeń pod blatem zabudowana - np. drzwiami przesuwными - zasłaniająca instalację i istniejącą pralkę automatyczną)	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1. 1	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe (80*80cm)	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1. 1	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż lustro 80*60cm	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytów na ręczniki i papier toaletowy oraz szczotki do wc	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1. 1	kalk. własna	Roboty porządkowe	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1. 1	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (GRUZ, ODPADY, ZDEMONTOWANE WYPOSAŻENIE)	m ³		
		(poz.2+poz.3)*0.025+1.0	m ³	1.743	
				RAZEM	1.743
39 d.1. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km (GRUZ, ODPADY, ZDEMONTOWANE WYPOSAŻENIE)	m ³		
		poz.38	m ³	1.743	
				RAZEM	1.743
40 d.1. 1	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu, odpadów, zdemontowanego wyposażenia	m ³		
		poz.38	m ³	1.743	
				RAZEM	1.743