

Wykaz parametrów oraz usług dodatkowych w ramach inwestycji „Budowa placu zabaw - Gimnazjum nr 2” (o parametrach technicznych podanych lub wyższych)

1. Maty przerostowe:

Wykonanie podłoża z mat przerostowych o łącznej powierzchni 180 m² (wysokość upadku do 3,4 m) na biowłókninie z nasionami traw.

Cechy podłoża:

- twardość (Shore A) 70
- Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) 4
- Wydłużanie przy zerwaniu (%) 250
- Ścieralność (mm³) (DIN53516) 400.000

Wymiary mat:

100cm x 150cm x 22mm

Montaż:

Mocowanie do gruntu za pomocą szpilek montażowych a łączeń mat za pomocą spinek (opasek). Krawędzie przymocować za pomocą kołków..

2. Usługi dodatkowe:

Przed ułożeniem mat należy na obecnej nawierzchni dosypać warstwę humusu o gr. do 5cm którą należy w liczyć w koszt dostawy i montażu mat przerostowych.

Inspektor
S. Szydtowski
Piotr Szydtowski